

List opatření

Název opatření:	Brno - rekonstrukce kmenové stoky E - Ráječek - Dražní těleso	ID_OP:	DY100341
Typ opatření:	Výstavba a rekonstrukce kanalizace	ID_KO:	
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01217	Tuřany	41559030	Svratka po soutok s tokem Litava
02060	Černovice	41344000	Svratka po soutok s tokem Bobruvka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511741	BVK Brno - Modřice ČOV	Svratka	39.80000	-597447,313	-1167520,7

Popis současného stavu:

Povodí kmenové stoky E je značně rozsáhlé, vlastní kmenová stoka je vedena ve stíněných poměrech po levém břehu Svitavy je ve špatném technickém stavu, hydraulicky přetížená s množstvím OK. Řešením pro celé povodí je výstavba paralelní kmenové stoky EI.

Popis navrhovaného stavu:

Rekonstruovaná kmenová stoka E v úseku mezi ul. Ráječek a železniční tratí Brno - Přerov bude vedena souběžně s existující stokou a bude napojovat stávající kmenovou stoku E s novými úseky kmenové stoky EI Makro - Ráječek a Ráječek - Hájecká. Klíčovým objektem na stoce EI v úseku Makro - Ráječek bude nová retenční nádrž o objemu 2 000 m³.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I		
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]	
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Gravitační:	1 910
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Tlaková:	0
			Počet ČS:	Celkem [m]:	1 910
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	243 597 000,0				
Stav projekt. přípravy:	vydáno SP				
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuvedeno				
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah				

Poznámka: Doplněno jako připomínka v 02/09

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury