

List opatření

Název opatření:	Blížkovice - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100357
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41276	Blížkovice	41217000	Jevišovka po soutok s tokem Ctidružický potok

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515551	VAS Znojmo - ČOV Blížkovice	Jevišovka	68.20000	-656162,562	-1176269,2

Popis současného stavu:

V obci je vybudován kanalizační systém v rozsahu cca 70 % dešťové a z 20 % splaškové kanalizace. Splašková kanalizace přivádí splaškové vody převážně od panelové bytové zástavby na stávající ČOV, která je v současnosti již zastaralá.

Popis navrhovaného stavu:

V Blížkovicích dojde k rekonstrukci a intenzifikaci ČOV na 1500 EO, dále bude provedena dostavba kanalizace v obci.

Parametry opatření

Aglomerace:		Priorita:		
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Gravitační: 4 500
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Tlaková: 515
			Počet ČS: 4	Celkem [m]: 5 015
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	1500 EO
	Rekonstrukce:	Ano		0 m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	70 000 000,0			
Stav projekt. přípravy:				
Předpokládané datum dokončení stavby:				
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah			

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury