

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Tišnov - Předklášteří - II. Etapa - výstavba a rekonstrukce kanalizace	<b>ID_OP:</b>	DY100083
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
16749	Předklášteří	41410000	Svratka po vzdutí nádrže Brněnská
41205	Tišnov	41410000	Svratka po vzdutí nádrže Brněnská

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511771	VAS Brno venk. - Tišnov (Březina) ČOV	Svratka	74.10000	-609773,855	-1145329,4

## Popis současného stavu:

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť a odpadní vody z obce jsou odváděny kanalizačním přivaděčem vedeným podél silnice II.tř. na ČOV Tišnov v k.ú. Březina.

## Popis navrhovaného stavu:

Na základě Generelu kanalizace rekonstrukce stávající kanalizace a dostavba kanalizace splaškové v obou na sebe navazujících lokalitách.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	38 537
	<b>Počet EO nově připoj. na kanal:</b>	285	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	0
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	38 537
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0	EO	
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	350 000 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	generel kanalizace					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	po 2015					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>						

## Poznámka:

**Provozovatel:** Vodárenská akciová společnost a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury