

List opatření

Název opatření:	Svratka - dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100156
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
16153	Česká Cikánka	41287000	Svratka po soutok s tokem Bílý potok
16154	Moravská Cikánka	41287000	Svratka po soutok s tokem Bílý potok
16155	Moravská Svratka	41287000	Svratka po soutok s tokem Bílý potok
16156	Svratka	41287000	Svratka po soutok s tokem Bílý potok

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
510000	Obec Svratka ČOV	Svratka	159.7560	0	0
514052	VAS Žďár nad Sázavou - Svratka VK	Svratka	163.1000	-634111,084	-1099541,7

Popis současného stavu:

Současný vyhovující stav: ČOV je ve zkušebním provozu, část území města má vybudovanou novou jednotnou kanalizaci.

Popis navrhovaného stavu:

První etapa - kanalizace a ČOV - byla uvedena do trvalého provozu v prosinci 2007. K dokončení odkanalizování celého města zbývá realizovat II. etapu kanalizace - napojení dalších 500 obyvatel. Předpokládané dokončení II. etapy stavby je v roce 2012.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	7 078
	Počet EO nově připoj. na kanal:	500	Tlakový:	Ano	Tlaková:	165
			Počet ČS:	2	Celkem [m]:	7 243
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m³/den	

Investiční náklady [Kč]:	70 000 000,0
Stav projekt. přípravy:	DUR
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012

Do Programu Opatření zahrnuto:

Poznámka: datum dokončení stavby upraveno dle D03

Provozovatel: VAS, a.s. div. Žďár n.S.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury