

List opatření

Název opatření:	Moravská Třebová - intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	ID_OP:	MO100026
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00799	Boršov	40268000	Třebůvka po soutok s tokem Kunčinský potok
08386	Linhartice	40280000	Třebůvka po soutok s tokem Jevíčka
09885	Udánky	40275000	Kunčinský potok po ústí do toku Třebůvka
09886	Sušice	40275000	Kunčinský potok po ústí do toku Třebůvka
41118	Město	40268000	Třebůvka po soutok s tokem Kunčinský potok
41119	Předměstí	40268000	Třebůvka po soutok s tokem Kunčinský potok

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
531971	VHOS M. Třebová - Moravská Třebová VK	Třebůvka	33.80000	-584832,787	-1099467,8

Popis současného stavu:

V Moravské Třebové je vybudována jednotná kanalizační síť se sběrači A, B (dokončení výstavby v roce 1996) a C (dokončení výstavby v roce 1999). Stávající kanalizace byla budována již koncem minulého století (střed města) a je zděná. Později byla kanalizace v ostatních ulicích budována z betonových TBR a železobetonových VIA trub (např. sídliště Západní). Sběrače A,B jsou vybudovány ze sklolaminátových trub, stejně jako část sběrače C. Sběrač A je trasován po levém břehu řeky Třebůvky až k městské ČOV v k.ú. Linhartice. ČOV byla budována v letech 1993 – 1995. ČOV je mechanicko-biologická s nízkozatěžovanou aktivací s vestavěnými dosazovacími nádržemi typu ODKAL.

V roce 2006 byla dokončena akce „Rozšíření kanalizační sítě města“, do provozu bylo uvedeno 1626,3 m kanalizace, náklady na stavbu činily 22,835 mil. Kč. Stavbou byly vytvořeny podmínky pro odkanalizování a napojení severní části aglomerace. Kanalizace Linhartice – dle studie zpracované v roce 1994 bylo navrženo odkanalizování obce gravitační splaškovou kanalizací v celkové délce 6 200 m. V letech 1996 – 2006 bylo vybudováno 1 205 m kanalizace. V současné době se zpracovává PD k ÚŘ pro dostavbu kanalizace v obci.

Popis navrhovaného stavu:

Dostavba kanalizace - odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova. Dostavba kanalizace v obci Linhartice. Rekonstrukce ČOV – komplexní rekonstrukce ČOV, která zajistí plnění požadavků NV č. 61/2003 Sb.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1665	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	2	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	20070	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		3010	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 290 000 000,0

Stav projekt. přípravy: ÚR

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: VHOS a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury