

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Hanušovice - výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	MO100032
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03720	Hanušovice	40152000	Branná po ústí do toku Morava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
531361	Pivovar Holba Hanušovice ČOV	Morava	325.6000	-565152.032	-1067421.3

## Popis současného stavu:

Město má v současné době vybudovaný převážně jednotný systém veřejné kanalizace. U bytových jednotek jsou vybudovány různé kanalizační systémy a to podle data, kdy byly realizovány. U starší zástavby to je dešťová kanalizace odvádějící vody z přeпадů septiků. U novější zástavby je to oddílná kanalizace s domovními čistírnami a biologickými septiky. Pro nejnovější zástavbu 134 b.j. je to oddílná kanalizace ukončená v balené čistírně odpadních vod 2 BC-90 s kapacitou 131 m<sup>3</sup>/den. Splašková kanalizace má dnes délku 1.920 m, dešťová kanalizace pak 3.820 m. Celková délka kanalizačních systémů (jednotného i oddílného) je 9,95 km. Recipientem odpadních vod je Hanušovický potok a toky Branná a Morava. Čištění splaškových odpadních vod je zajištěno společně z odpadní vodou z pivovaru Hanušovice na ČOV Hanušovice. Kapacita čistírny odpadních vod, na které jsou čištěny i průmyslové odpadní vody, je 2311 m<sup>3</sup>/den. Vyprodukovaný kal je vyvážen na skládku. Recipientem vyčištěných odpadních vod je řeka Morava.

## Popis navrhovaného stavu:

Ve městě bude dobudována oddílná splašková kanalizace v celkové délce cca 1200 m. Předpokládá se řešení splaškové kanalizace pro bytovky situované ve spodní a střední části sídla. Je také navržena dostavba splaškové kanalizace v horní části města v délce 3550 m podél Hanušovického potoka.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	4 750
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	4 750
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 80 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2014

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

## Poznámka:

## Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury