

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Hovězí - výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	MO100049
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
04634	Hovězí	40481000	Vsetínská Bečva po soutok s tokem Senice
04976	Huslenky	40476000	Zděchovka po ústí do toku Vsetínská Bečva

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
534601	Obec Hovězí	Vsetínská Bečva	89.00000	-491740	-1159100
534602	Obec Hovězí ČOV	Vsetínská Bečva	89.00000	-491740	-1159100

## Popis současného stavu:

V současné době je v obci Hovězí vybudovaná jednotná nesoustavná kanalizační soustava různého stáří a kvality. V okrajových částech v údolí Hořanska kanalizace není. OV z rodinných domů, občanské vybavenosti a drobných provozoven jsou před zaústěním do vodotečí předčištěny v septicích a žumpách, ojediněle v domovních ČOV. Areál Jednoty a Zemědělského družstva, Dům služeb a obchod COOP, firma Král a zdravotní středisko s bytovkou, poštou a hasičskou zbrojnicí mají své vlastní ČOV, které se po vybudování splaškové kanalizace zruší. Uvedené areály mají též lokální oddílnou kanalizaci. Zejména u staré zástavby jsou případy, kde není žádné předčisticí zařízení, jsou zde suché WC a ostatní OV jsou přímo vypouštěny do vodotečí. Celková délka kanalizace je 7 580 m (DN 300-800), na kanalizaci je napojeno 60 % obyvatelstva.

## Popis navrhovaného stavu:

Opatření budou realizována v rámci projektu Čistá Bečva.  
Projekt č. 8.2. Hovězí - Splašková kanalizace - lokalita Potoky,  
Projekt č. 8.3. Hovězí - Splašková kanalizace - lokalita U Válků,  
Projekt č. 8.4. Splašková kanalizace - lokalita Hořansko U Rusinů,  
Projekt č. 10.1. Kanalizace Huslenky - I.etapa - napojení na kanalizaci Hovězí,  
Projekt č. 10.2. Kanalizace Huslenky - I.etapa

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	System	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	14 242
	Počet EO nově připoj. na kanal:	885	Tlakový:	Ano	Tlaková:	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	14 242
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]:	106 620 000,0
Stav projekt. přípravy:	neuveďeno
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuveďeno
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah

**Poznámka:**

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury