

List opatření

Název opatření:	Velké Karlovice - rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_OP:	MO100070
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
17901	Velké Karlovice	40481000	Vsetínská Bečva po soutok s tokem Senice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
533571	VaK Vsetín - Velké Karlovice ČOV	Vsetínská Bečva	108.7000	-475089.283	-1154137.9

Popis současného stavu:

V obci Velké Karlovice, podél státní silnice Vsetín – Makov, je vybudována kombinovaná kanalizační soustava, odvádějící splaškové OV na mechanicko-biologickou ČOV situovanou pod obcí na levém břehu Vsetínské Bečvy. Rozptýlená obytná zástavba v údolích Jezerné, Miloňov, Podřaté, Pluskovec a převážná část zástavby v místní části Léskové nemá vybudovanou kanalizaci a OV z rodinných domů jsou před zaústěním do vodotečí předčištěny v septicích, žumpách a u nové výstavby v domovních ČOV. ČOV Velké Karlovice se současnou kapacitou 1550 EO je mechanicko-biologická, bez kalového hospodářství. Komplex ČOV je zakrytý, pro svozový kal slouží zásobní cisterna. Celková délka kanalizace je 10 940 m a je napojeno 50 % obyvatel.

Popis navrhovaného stavu:

Opatření budou realizována v rámci projektu Čistá Bečva. Projekt č. 53.2. Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice - oblast Střed - Střed, Projekt č. 53.3. Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice - oblast Ploskovec, Projekt č. 53.4. Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice - oblast Ploskovec II, Projekt č. 53.5. Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice - oblast "U kaple", Projekt č. 53.6. Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice - oblast Leskové.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	8 167
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1104	Tlakový:	Ano	Tlaková:	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	8 167
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 39 600 000,0

Stav projekt. přípravy: REALIZACE

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury