

List opatření

Název opatření:	Vícov - výstavba kanalizace	ID_OP:	MO100091
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
18149	Vícov	40655170	Hloučela po vzdutí nádrže Plumlov

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

V obci je vybudována pouze dešťová kanalizační síť DN 300 - 600, která je tvořena několika celky, které jsou vyústěny do zatrubněného potoka v obci. Do kanalizace jsou napojeny OV od části obyvatel, po předchozím předčištění v septicích, zbytek obyvatel má jímky na vyvážení. Stávající kanalizace není ukončena čistírnou odpadních vod. Tento stav není v souladu s právním řádem, proto je navržena výstavba nové splaškové kanalizace s odvedením OV na ČOV.

Popis navrhovaného stavu:

V obci bude v návrhovém období vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 - 300 do níž budou po zrušení jímek a septiků zaústěny veškeré splaškové odpadní vody z obce. Stávající kanalizace bude využita pouze jako dešťová. V obci bude nová kanalizace provedena jako gravitační, svedena do ČS pod obcí, odkud budou OV výtlačným řadem DN 80 přečerpávány do výtlačného potrubí DN 150 vedeného z ČOV výkrmny prasat ZD Vícov do městské kanalizace v Prostějově.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	4 580
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ano	Tlaková:	1 175
Čistírna odpadních vod:			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	5 755
	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m³/den	

Investiční náklady [Kč]:	25 630 000,0
Stav projekt. přípravy:	neuveďeno
Předpokládané datum dokončení stavby:	2011
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel:	Moravská vodárenská a.s.
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury