

List opatření

| | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|----------|
| Název opatření: | Medlovice - výstavba kanalizace | ID_OP: | MO100129 |
| Typ opatření: | Výstavba kanalizace | ID_KO: | 3 |
| Vliv: | Bodové zdroje znečištění | | |

Seznam lokalit dotčených opatřením:

| Kód | Název části obce | ID v. útvaru | Název vodního útvaru |
|-------|------------------|--------------|---|
| 09265 | Medlovice | 40688000 | Haná po soutok s tokem Tištinka (Uhřický potok) |

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde vybudovaný systém odvádění povrchových a dešťových vod z obce. Tento systém sestává z kanalizace, zatrubněných silničních příkopů a povrchových příkopů.

Popis navrhovaného stavu:

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a odpadní vody budou svedeny na ČOV v Ivanovicích na Hané.

Parametry opatření

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Aglomerace: | Ne | Priorita: | |
| Kanalizace: | Nová výstavba: Ano | Systém | Délka [m] |
| | Rekonstrukce: Ne | Gravitační: Ne | Gravitační: 0 |
| | Počet EO nově připoj. na kanal: 170 | Tlakový: Ne | Tlaková: 0 |
| | | Počet ČS: 0 | Celkem [m]: 0 |
| Čistírna odpadních vod: | Nová výstavba: Ne | Navrhovaná kapacita: | 0 EO |
| | Rekonstrukce: Ne | | 0 m ³ /den |
| Investiční náklady [Kč]: | 15 000 000,0 | | |
| Stav projekt. přípravy: | neuveďeno | | |
| Předpokládané datum dokončení stavby: | neuveďeno | | |
| Do Programu Opatření zahrnuto: | | | |

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: