

List opatření

Název opatření	Třebůvka, Moravičany - hrázování	ID_OP	MO130104
Typ opatření	Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
09861	Moravičany / OLK	40316000	Třebůvka po ústí do toku Morava	
		M031		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
402640000100	Třebůvka	Povodí Moravy, s.p.		

Popis současného stavu
<p>Zájmový úsek Třebůvky mezi ústím řeky do Moravy a jezem v Lošticích protéká obcí Moravičany (má vliv i na její část Doubravice) a obcí Loštice a východně kříží i dálniční těleso. Obce jsou ovlivňovány povodněmi z upravené Třebůvky (průtok $Q_{100} = 155 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ pro upr. Třebůvku byl zvýšen na $170 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ - úprava včetně odlehčovacího koryta tak již není kapacitní) a ohrožení přichází i z povodňových průtoků na Moravě vybrežených do nivy ve výustní trati Třebůvky.</p>

Popis navrhovaného stavu			
<p>Navrhovaná opatření předpokládají ochranu území zvýšením průtoků v Třebůvce s využitím retenční kapacity údolní nivy a ochranou proti vzduté vodě z Moravy. Opatření příznivě ovlivní i PPO Litovle a okolí. Délka ochranných hrází (zdí) bude 1360 m v Lošticích, 1144 m v Moravičanech, proti vodám z Třebůvky a 748 m v Moravičanech a 250 m v Doubravici proti vodám z Moravy. V rámci akce bude přebudován rozdělovací objekt na Třebůvce a vybudován stavidlový objekt ve výustní trati Třebůvky proti zpětnému vzduť z Moravy.</p>			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)			
Počet ohrožených obyvatel		1600 a 483 obyt. domů	
Rozsah ohroženého území (ha)		700	
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)		940	
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	98,0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	3 502	Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	ÚR
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	04/10-06/12
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	Povodí Moravy, s.p.
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	Povodí Moravy, s.p.
Poznámka			