

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Jaroslavice - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	DY100141
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03414	Dyjákovice	41192000	Dyje po soutok s tokem Mlýnská strouha
04734	Hrádek	41192000	Dyje po soutok s tokem Mlýnská strouha
05753	Jaroslavice	41203000	Daniž po ústí do toku Mlýnská strouha

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
517221	DSO Jaroslavice,Hrádek,Dyjákovice ČOV	Daniž	0.300000	-630770	-1206209

## Popis současného stavu:

Dyjákovice: V části obce je vybudována stávající splašková kanalizace a hlavní přivaděč, který tyto odpadní vody odvádí přes obec Hrádek na stávající ČOV Jaroslavice.  
Hrádek: V obci se v roce 2003 vybudovala splašková kanalizační síť – I. etapa. Odpadní vody z obce jsou odváděny (přečerpávány) společně s odpadními vodami z obce Dyjákovice na ČOV Jaroslavice.  
Jaroslavice: V současné době je v obci dobudována 1. etapa splaškové kanalizace a ČOV. ČOV je umístěna za obcí při pravém břehu Daniže, mezi státní silnicí II. tř. 397, směrem na Hrádek a Danižem. Strojně-technologické zařízení ČOV je dodávkou firmy Hydrotech a.s. Na ČOV jsou přiváděny i odpadní vody z dalších obcí – Hrádek a Dyjákovice.

## Popis navrhovaného stavu:

Dyjákovice: V obci bude dobudována splašková kanalizační síť tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou na síti uvažovány dvě čerpací stanice.

Bude dobudována II. etapa splaškové kanalizace.

Hrádek: Jaroslavice: V obci bude dokončena výstavba splaškové kanalizace tak, aby na ČOV byly odvedeny veškeré odpadní vody z obce. Intenzifikace ČOV (pouze technologie III linky), terciální stupeň

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>
	Rekonstrukce: Ne	<b>Gravitační:</b> Ano	<b>Gravitační:</b> 14 595
	Počet EO nově připoj. na kanal: 900	<b>Tlakový:</b> Ano	<b>Tlaková:</b> 916
		<b>Počet ČS:</b> 7	<b>Celkem [m]:</b> 15 511
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba: Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	3850 EO
	Rekonstrukce: Ano		0 m <sup>3</sup> /den

Investiční náklady [Kč]: 100 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DSP

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

**Poznámka:** text převzatý z PRVKUK; podle PRVKUK je provozovatelem kanalizace Dobrovolný spolek obcí

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury