

List opatření

Název opatření:	Šatov - úprava ČOV a dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100144
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
16207	Šatov	41203000	Daniž po ústí do toku Mlýnská strouha

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
514931	VAS Znojmo - Šatov ČOV	Daniž	19.20000	-645575,926	-1200853,6

Popis současného stavu:

V obci je vybudována splašková kanalizační síť. Vzhledem k tomu, že obcí protéká vodoteč Daniž, je nutno odpadní vody na síti přečerpávat.

Veškeré odpadní vody jsou odváděny ke zneškodnění na mechanicko-biologickou ČOV Šatov typu Hydrotech, která se nachází při silnici Chvalovice – Šatov v blízkosti železniční trati.

Popis navrhovaného stavu:

Na ČOV bude dořešeno vybudování chemického srážení fosforu a dostavba cca 600 m gravitační kanalizace.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	2550	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		333	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	5 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuvedeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: text pro současný stav převzatý z PRVKUK

Provozovatel: VAS, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury