

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Lysice - intenzifikace ČOV	<b>ID_OP:</b>	DY100066
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace komunální ČOV	<b>ID_KO:</b>	2
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
08966	Lysice	41494000	Býkovka po ústí do toku Svitava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
513011	VAS Boskovice - Lysice ČOV	Lysický p.	6.400000	-600580,793	-1131631,7

## Popis současného stavu:

ČOV je umístěna na východním okraji obce pod areálem zemědělského družstva na pravém břehu Lysického potoka. Mechanicko-biologická ČOV je v trvalém provozu od roku 1999 (zkušební provoz byl od roku 1995). ČOV je navržena pro 1800 EO. ČOV v současné době nespĺňuje emisní standardy.

## Popis navrhovaného stavu:

Intenzifikace ČOV Lysice na cílovou kapacitu 2 181 EO, rekonstrukce mechanického a biologického stupně včetně dostavby kalové koncovky.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ano	Tlaková:	
			Počet ČS:		Celkem [m]:	
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	2181	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		400	m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:		7 000 000,0				
Stav projekt. přípravy:		IZ				
Předpokládané datum dokončení stavby:		2013				
Do Programu Opatření zahrnuto:						

**Poznámka:** datum dokončení stavby upraveno dle D03

**Provozovatel:** VAS, a. s., divize Boskovice

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury