

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Ivančice - Budkovice, Řeznovice a Hrubšice - napojení na ČOV	<b>ID_OP:</b>	DY100088
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01559	Budkovice	41914000	Rokytná po ústí do toku Jihlava
04863	Hrubšice	41758000	Jihlava po soutok s tokem Oslava
14542	Řeznovice	41758000	Jihlava po soutok s tokem Oslava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511781	VAS Brno venk. - Ivančice ČOV	Jihlava	37.20000	-614898,396	-1169821,7

## Popis současného stavu:

V místních částech Ivančic - Budkovice, Hrubšice a Řeznovicích není vybudovaný systém odvedení odpadních vod. V současné době jsou dešťové vody odváděny povrchově a splaškové vody jsou zachycovány v odpadních jímkách jednotlivých nemovitostí. Průsaky z jímek a kanalizací zhoršují životní prostředí a kvalitu v řece Rokytné a Jihlavě.

## Popis navrhovaného stavu:

Navržena výstavba nové splaškové kanalizace.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	7 604
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1000	Tlakový:	Ano	Tlaková:	5 276
			Počet ČS:	6	Celkem [m]:	12 880
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	97 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR+PRVK					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

<b>Poznámka:</b>	obec napojena na ČOV Ivančice
<b>Provozovatel:</b>	Vodárenská akciová společnost a.s.
<b>Nositel opatření:</b>	vlastník infrastruktury