

List opatření

Název opatření:	Olomučany - výstavba kanalizace a ČOV	ID_OP:	DY100167
Typ opatření:	Výstavba ČOV a kanalizace	ID_KO:	1.3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
11095	Olomučany	41533000	Svitava po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
513021	VAS Boskovice - Olomučany	Olomučanský p.	2.100000	-591901.629	-1146205.7

Popis současného stavu:

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. V obci je vybudována kanalizace, jejímž hlavním smyslem je ochrana území před účinkem dešťových vod. Slouží i k napojení odpadů ze septiků. Kanalizace je v řadě míst zaústěna do Olomučanského potoka. Ten je v průchodu obcí převážně zatrubněn.

Popis navrhovaného stavu:

Vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV pod obcí s cílovou kapacitou 1000 EO

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	8 000
	Počet EO nově připoj. na kanal:	916	Tlakový:	Ano	Tlaková:	300
			Počet ČS:	3	Celkem [m]:	8 300
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	1000	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		200	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	78 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	IZ					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka: parametry návrhu jsou jen odhadnuté - nepodloženo dokumentací

Provozovatel: VAS, a.s., divize Boskovice

Nositel opatření: vlastník infrastruktury