

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Příbram na Moravě - výstavba kanalizace a ČOV	<b>ID_OP:</b>	DY100190
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV a kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
13563	Příbram na Moravě	41553000	Bobrava po ústí do toku Svratka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze dešťové stoky zaústěné do recipientu.

### Popis navrhovaného stavu:

Je navrženo vybudování kanalizace a nové ČOV v obci.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>
	Rekonstrukce: Ne	<b>Gravitační:</b> Ano	<b>Gravitační:</b> 5 300
	Počet EO nově připoj. na kanal: 510	<b>Tlakový:</b> Ano	<b>Tlaková:</b> 180
		<b>Počet ČS:</b> 1	<b>Celkem [m]:</b> 5 480
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	600 EO
	Rekonstrukce: Ne		90 m <sup>3</sup> /den
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	51 000 000,0		
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	neuveдено		
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2015		
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>			

### Poznámka:

**Provozovatel:** VAS, a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury