

List opatření

| | | | |
|------------------------|--|---------------|----------|
| Název opatření: | Bílovice nad Svitavou - snížení zatížení toku z OK | ID_OP: | DY100366 |
| Typ opatření: | Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace | ID_KO: | 2,3 |
| Vliv: | Bodové zdroje znečištění | | |

Seznam lokalit dotčených opatřením:

| Kód | Název části obce | ID v. útvaru | Název vodního útvaru |
|-------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| 00455 | Bílovice nad Svitavou | 41533000 | Svitava po ústí do toku Svratka |

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

| ID | Název vypouštění | Název toku | Ř. km | JTSK X | JTSK Y |
|--------|--|------------|----------|-------------|------------|
| 513371 | VAS Brno venk. - Bílovice nad Svitavou ČOV | Svitava | 15.20000 | -593392,875 | -1156300,4 |

Popis současného stavu:

V obci je vybudovaná ČOV s kapacitou 4 860 EO pro skupinovou kanalizaci z Bílovic, Řícmanic, Kanic a Ochozi u Brna. Z důvodu rozsáhlé výstavby bude zkapacitněna pro 7 500 EO - LO DY100103.

Popis navrhovaného stavu:

Podmínkou zkapacitnění ČOV je požadavek na snížení látkového zatížení v toku z OK. Řešení obsahuje dostavbu oddílné kanalizace, 2 ks ČS, dešťové zdrže na síti, cca 6 km gravitační kanalizace a 0,7 km výtlačků.

Parametry opatření

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-------|
| Aglomerace: | Ne | Priorita: | | | | |
| Kanalizace: | Nová výstavba: | Ano | Systém | Délka [m] | | |
| | Rekonstrukce: | Ne | Gravitační: | Ano | Gravitační: | 6 000 |
| | Počet EO nově připoj. na kanal: | | Tlakový: | Ano | Tlaková: | 700 |
| | | | Počet ČS: | 2 | Celkem [m]: | 6 700 |
| Čistírna odpadních vod: | Nová výstavba: | Ne | Navrhovaná kapacita: | 7500 | EO | |
| | Rekonstrukce: | Ano | | 0 | m ³ /den | |

| | |
|--|--------------|
| Investiční náklady [Kč]: | 50 000 000,0 |
| Stav projekt. přípravy: | studie |
| Předpokládané datum dokončení stavby: | po 2015 |
| Do Programu Opatření zahrnuto: | |

Poznámka: Doplněno jako připomínka v 07/09

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury