

List opatření

Název opatření	Svitava, Svítavy - zajištění průtočnosti, III.etapa	ID_OP	DY130108
Typ opatření	Vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace, Protipovodňová opatření na stokové síti, Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku), Spádové objekty	ID_KO	28, 36, 37, 39, 41

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
41110	Svitavy / PAK	41447000	Svitava po soutok s tokem Křetínka	
		D048		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
414290000100	Svitava	Povodí Moravy, s.p.		

Popis současného stavu
<p>Koryto Svítavy vyhodnocovaného úseku prochází převážně zastavěnou částí města Svítavy. Jedná se o horní úsek toku Svítavy, která vytéká z rybníka Dolní nad městem Svítavy. Koryto po celé své délce je z části neupravené a nekapacitní pro vyšší průtokové stavy. Negativně ovlivňují průtočnost koryta stavby mostů a lávek, které vesměs mají kapacitu na převedení jedno až pětileté vody. V ř. km 93,773 zaústí do koryta Svítavy zleva přeložený Lačnovský potok. Tento přítok se podstatným způsobem podílí na vodnosti Svítavy v navazující části. V úseku husté obytné zástavby je morfologie okolního terénu vytvořená tak, že území na pravém břehu koryta Svítavy má spád směrem od toku. Tuto nepříznivou situaci z hlediska šíření záplavy do okolí zvýrazňuje nižší pravý břeh Svítavy než její levý.</p>

Popis navrhovaného stavu
<p>Účelem stavby je dokončení etapových prací na vybudování PPO města Svítavy. Navrhované řešení v horní části města Svítavy je formulované jako komplex stavebních opatření (koryto řeky, mosty, lávky, komunikace, sítě, ...).</p>

Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{50}
Počet ochráněných obyvatel		310
Rozsah ohroženého území (ha)	22,5	
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)		

Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	56,0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	ÚR
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	10/10-06/12
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	Povodí Moravy, s.p.
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	Povodí Moravy, s.p.

Poznámka	
----------	--