

List opatření

Název opatření:	Boršice - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_OP:	MO100005
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00798	Boršice	40924230	Dlouhá řeka po ústí do toku OR Moravy, Vnorovy - Uh. Os
17122	Tučapy	40924230	Dlouhá řeka po ústí do toku OR Moravy, Vnorovy - Uh. Os

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
522881	SVK Uherské Hradiště-Boršice ČOV	Dlouhá řeka	11.00000	-544906.754	-1182049.9

Popis současného stavu:

V obci je vybudována jednotná stoková síť napojená na mechanicko-biologickou ČOV. Před zaústěním OV na ČOV jsou OV naředěné deštěm předčištěny ve vírovém separátoru. ČOV má projektovanou kapacitu 3098 EO při denním průměrném přítoku 465 m³/den.

Stávající kanalizace je různého stáří a technického stavu. V nevyhovujícím stavu je zejména stoka v ulici Podevsí a Zápotočí, kterou je nutno pro její netěsnost rekonstruovat. Průmyslové provozovny jsou připojeny na kanalizační systém s výjimkou zpracovny masa firmy Bart, která zajišťuje likvidaci OV odvozem.

Na stávající kanalizaci jsou již připojeny odpadní vody z obce Tučapy(2007). Kanalizační síť je dílem v majetku obce a VaK a.s. Uherské Hradiště.

Popis navrhovaného stavu:

Je nutno dokončit přepojování septiků a žump. Provést rekonstrukci stávající kanalizace. Doplnit stávající jednotnou kanalizaci pro novou bytovou zástavbu. Stávající mechanicko-biologická ČOV bude doplněna zařízením pro chemické srážení fosforu.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	3 830
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	3 830
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	3098	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		465	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 29 900 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: info o financích není v PRVKÚK.

Provozovatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury