

List opatření

Název opatření:	Moravský Beroun - rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_OP:	MO100027
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09908	Moravský Beroun	40414000	Bystřice po soutok s tokem Lichnička

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
531881	Městské služby Moravský Beroun ČOV	Důlní p.	0.900000	-531119,156	-1101391,1

Popis současného stavu:

V roce 2002 byla ukončena komplexní rekonstrukce stávající mechanicko-biologické ČOV a výstavba nové splaškové kanalizace na levobřežní části Důlního potoku. Celková délka stávající stokové sítě je 9 500 m, profily kanalizace jsou DN 300 - DN 1000 mm. Nová kanalizace na levobřežní straně Důlního potoku je ukončena na čerpací stanici s kapacitou 15 l/s. Výtlač z ČS je napojen na jednotnou stokovou síť v povodí ČOV. Na stávající kanalizační systém je napojeno cca 90 % obyvatel městské části.

Popis navrhovaného stavu:

Je navrženo dobudování splaškové kanalizace v okrajových částech města, celkem cca 1 000 m kanalizačních stok o profilu DN 300 mm. Dále s ohledem na špatný technický stav stokové sítě v centrální části města je navržena rekonstrukce stávajícího potrubí v celkové délce 3 000 m profil kanalizace navržené k rekonstrukce je DN 500 - DN 800 mm.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	4 000
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	4 000
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	37 500 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuvedeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuvedeno					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury