

List opatření

Název opatření:	Holešov - výstavba a rekonstrukce kanalizace	ID_OP:	MO100038
Typ opatření:	Výstavba a rekonstrukce kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
02745	Dobrotice	40776000	Rusava po soutok s tokem Roštěnka
04105	Všetuly	40776000	Rusava po soutok s tokem Roštěnka
09210	Martinice	40793090	Mojena po ústí do toku Morava
13605	Přílepy	40793090	Mojena po ústí do toku Morava
19778	Žopy	40776000	Rusava po soutok s tokem Roštěnka
41244	Holešov	40776000	Rusava po soutok s tokem Roštěnka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521351	VaK Kroměříž - Holešov ČOV	Rusava	11.80000	-529144	-1153018
522131	VaK Kroměříž - Přílepy VK	Mojena	18.95000	-525454.643	-1155098.5
523341	VaK Kroměříž - Žopy VK	Rusava	16.60000	-525165.841	-1151907.5

Popis současného stavu:

Holešov: V Holešově je v současné době vybudovaný ucelený systém jednotné kanalizace. Na kanalizačních sběračích jsou odlehčovací komory do řeky Rusava. Tato kanalizace byla budována postupně a je v odlišném technickém stavu. Odpadní vody jsou přiváděny na městskou ČOV Všetuly (Holešov). Celková délka kanalizační sítě je 20 570 m o profilech DN 200 - 1900. Na kanalizaci je napojeno 98% obyvatel.

Dobrotice: V místní části Dobrotice je vybudována jednotná kanalizace z betonových trub, která je v majetku VaK Kroměříž a.s. Tuto kanalizaci je nutno doplnit o revizní šachty a uliční vpusti a v části tras přistoupit k rekonstrukci mělce uložených stok. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění vypouštěny kanalizací do vodoteče. Nová zástavba má vybudovány žumpy na vyvážení. Centrální čištění odpadních vod zde není doposud vybudováno.

Všetuly: V lokalitě Všetuly je vybudovaná jednotná stoková síť z betonových popř. PVC trub, která je v majetku VaK Kroměříž a.s. Tato kanalizace je v dobrém technickém stavu a je nedílnou součástí stokové sítě města Holešov. Tato kanalizace je ukončena na mechanicko-biologické ČOV Všetuly (Holešov), která je umístěna z části na k.ú. místní části Všetuly, z části na k.ú. místní části Količín. ČOV je v majetku VaK Kroměříž a.s.

V současné době jsou na této ČOV čištěny odpadní vody z Holešova a Všetul. Z důvodů ukončení výroby v cukrovaru vznikla volná kapacita na ČOV a je navrženo přivedení odpadních vod z místních částí Dobrotice, Žopy, (eventuelně Tučapy) a obcí Přílepy a Martinice.

Martinice: V obci Martinice je vybudovaná jednotná kanalizace z betonových trub, která je v majetku obce. Tato kanalizace byla budována v 60. - 80. letech a je v celkem dobrém stavu - chybí dešťové vpusti a revizní šachty. Ve východní části obce nelze napojit starou zástavbu na kanalizaci (je nutno zde vybudovat novou splaškovou).

Přílepy: V obci Přílepy je vybudovaná kanalizace jednotné soustavy z betonových a kameninových trub, která je v majetku VaK Kroměříž a.s.

Žopy: V lokalitě Žopy je vybudovaná jednotná kanalizace z betonových trub, která je v majetku VaK Kroměříž a.s. Centrální čištění odpadních vod není doposud vybudováno.

Popis navrhovaného stavu:

Z územního a regulačního plánu města je patrné několik lokalit určených k zástavbě bytového fondu a tím k budování splaškových kanalizací. Jedná se především o rozsáhlou lokalitu „Za Kozrálovem“, která se nachází částečně na k.ú. Všetuly a částečně na k.ú. Holešov. Reálněji lze hodnotit lokality „Pod Želkovem“, „Sadová“ a „Květná“. Kromě lokality „Květná“ a „Sadová“ je třeba uvažovat v těchto částech města s oddílnou kanalizací. S ohledem na lokalitu „Sadová“ a připojení obce Přílepy navrhuje se v této části města zesílení sítě propojem v úseku „Wastex – obytná ČP“.

Návazně na připojení MČ Dobrotice a Žopy do kanalizační sítě města nutno zrekonstruovat (zesílit) stávající stoku v prostoru „Střelnice“ s napojením na nový levobřežní sběrač.

Z pohledu připojení Tučap, Prusinovic a lokality „Pod Želkovem“ se navrhuje levobřežní sběrač v úseku „most Tučapská – shybka Novosady“.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	System	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	5 800
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ano	Tlaková:	210
			Počet ČS:	1	Celkem [m]:	6 010
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	115 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuveďeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuveďeno					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: není info o financích z PRVKÚK
Provozovatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s.
Nositel opatření: vlastník infrastruktury