

List opatření

Název opatření:	Morkovice-Slížany - rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_OP:	MO100041
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09926	Morkovice	40693000	Tišťínka (Uhřický potok) po soutok s tokem Švábský potok
09927	Slížany	40693000	Tišťínka (Uhřický potok) po soutok s tokem Švábský potok

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521301	VaK Kroměříž - Morkovice ČOV	Morkovický p.	3.000000	-554186,676	-1158137,0
521302	Město Morkovice - VK	Morkovický p.	4.500000	-554145,387	-1159512,8

Popis současného stavu:

Morkovice: V obci Morkovice je vybudovaná jednotná kanalizace z betonových trub, která je z části v majetku VaK Kroměříž a.s. a z části v majetku obce. Tato kanalizace byla budována od roku 1940 a je v neuspokojivém technickém stavu. Je mělce uložená, netěsná, chybí revizní šachty a uliční vpusti nejsou dle platných norem.

Stávající výusti do Morkovického potoka jsou podchyceny novými stokami a zaústěny do mechanicko biologické ČOV (kapacita cca 3100EO) uvedené do zkušební provozu v 6/2003. Odtok z ČOV je zaústěn do Morkovického rybníka, který představuje dočišťovací stupeň. Součástí stavby ČOV bylo realizováno podchycení kanalizace ve Slížanech s čerpací stanicí a výtlačným potrubím zaústěným do stávající kanalizace Morkovic a dále na ČOV.

Slížany: Ve Slížanech je vybudována jednotná kanalizace z betonových trub, která je z části v majetku obce a z části v majetku VaK Kroměříž a.s. Tato kanalizace byla budována po roce 1940 a je v neuspokojivém technickém stavu.

Stávající výusti do potoka Tišťínka jsou podchyceny novou stokou DN400 se zaústěním do čerpací stanice s hrubým předčištěním. Přečerpání OV výtlačným potrubím do stávající sítě Morkovic a dále na ČOV Morkovice.

Popis navrhovaného stavu:

Morkovice: V obci Morkovice je zatím počítáno s využitím stávající jednotné kanalizace, je však nutno uvažovat s rekonstrukcí nejstarších úseků. Dále se navrhuje dobudování dalších úseků zajišťujících odvedení OV ze stávajících i výhledově uvažovaných zástaveb. Orientační rozměry: jednotná kanalizace DN300-400, délka cca 2070m, splašková kanalizace DN250-300, délka cca 550m, rekonstrukce jednotné kanalizace DN500, délka cca 400m

Slížany: Ve Slížanech se zatím počítá s využitím stávající jednotné kanalizace. Je však nutno uvažovat s její rekonstrukcí zejména u nejstarších úseků. Bezprostředně je aktuální rekonstrukce stoky „N“. S další rekonstrukcí se ve výhledovém období do roku 2015 nepočítá. Orientační rozměry: rekonstrukce jednotné kanalizace DN500, délka cca 250m.

Parametry opatření

Agglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	3 270
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	3 270
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m³/den	

Investiční náklady [Kč]: 11 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury