

List opatření

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|
| Název opatření: | Nový Hrozenkov - výstavba kanalizace | ID_OP: | MO100051 |
| Typ opatření: | Výstavba kanalizace | ID_KO: | 3 |
| Vliv: | Bodové zdroje znečištění | | |

Seznam lokalit dotčených opatřením:

| Kód | Název části obce | ID v. útvaru | Název vodního útvaru |
|-------|------------------|--------------|--|
| 10738 | Nový Hrozenkov | 40481000 | Vsetínská Bečva po soutok s tokem Senice |

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

V obci je vybudována stávající splašková kanalizace. V současné době je vybudován hlavní kanalizační sběrač procházející středem obce, vedoucí z hranice katastru obcí Halenkov-Nový Hrozenkov. Na tento sběrač jsou napojeni hlavní producenti OV – ZŠ, MŠ, centrum obce. Odpadní vody jsou přivedeny do obce Halenkov, kde jsou společně likvidovány na ČOV Nový Hrozenkov. Zbývající OV od obyvatel obce jsou odváděny do septiků s přepady do kanalizace nebo přímo do vodoteče, z menší části jsou OV likvidovány v jímkách na vyvážení

Popis navrhovaného stavu:

V obci bude doplněna splašková kanalizace. Odpadní vody budou napojeny na kanalizační síť obce Halenkov a společně likvidovány na ČOV Halenkov. Kanalizační sběrače budou navrženy ve vazbě na zástavbu obce a přirozený sklon terénu. Orientační výměry : splašková kanalizace DN250-300, délka cca 9590m, výtlač DN80, délka cca 160m.

Parametry opatření

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Aglomerace: | Ano | Priorita: | I | | | |
| Kanalizace: | Nová výstavba: | Ano | Systém | Délka [m] | | |
| | Rekonstrukce: | Ne | Gravitační: | Ano | Gravitační: | 9 590 |
| | Počet EO nově připoj. na kanal: | 0 | Tlakový: | Ano | Tlaková: | 160 |
| Čistírna odpadních vod: | Počet ČS: | 0 | Počet ČS: | 0 | Celkem [m]: | 9 750 |
| | Nová výstavba: | Ne | Navrhovaná kapacita: | 0 | EO | |
| | Rekonstrukce: | Ne | | 0 | m³/den | |

| | |
|--|--------------|
| Investiční náklady [Kč]: | 49 990 000,0 |
| Stav projekt. přípravy: | neuveďeno |
| Předpokládané datum dokončení stavby: | neuveďeno |
| Do Programu Opatření zahrnuto: | Plný rozsah |

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Poznámka: | web MŽP |
| Provozovatel: | Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. |
| Nositel opatření: | vlastník infrastruktury |