

List opatření

Název opatření:	Rožnov pod Radhoštěm - výstavba a rekonstrukce kanalizace, II. etapa rekonstrukce ČOV	ID_OP:	MO100055
Typ opatření:	výstavba a rekonstrukce kanalizace, intenzifikace ČOV	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41480	Rožnov pod Radhoštěm	40548000	Hážovický potok po ústí do toku Rožnovská Bečva

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
531851	VaK Vsetín - ČOV Zubří	Rožnovská Bečva	10.50000	-488849,626	-1142001,8
532901	VaK Vsetín - Hutisko-Solanec ČOV (mechan.-	Solanecký p.	1.100000	-478461,616	-1146186,9
533511	VaK Vsetín - Vigantice ČOV	Hážovický p.	3.500000	-481961,766	-1144127,7
534711	VaK Vsetín-ČOV Hutisko - Solanec - Vezník	Hážovický p.	6.050000	-479411	-1145968

Popis současného stavu:

Ve městě je v současné době stávající jednotná kanalizace. Hlavní sběrač vedený podél Rožnovské Bečvy podchytává veškeré kanalizační stoky z levobřežní a pravobřežní části města a je napojen do kanalizace v obci Zubří, kde jsou splaškové vody svedeny do ČOV Zubří ke společnému čištění. Část OV je likvidována v septičích, domovních ČOV nebo v jímkách na vyvážení.

Popis navrhovaného stavu:

V rámci opatření programu Čistá Bečva budou realizovány: Projekt č.39.3 Splašková kanalizace Sladské, Projekt č.39.4 Splašková kanalizace Horní Paseky, Projekt č.39.5 Splašková kanalizace Dolní Paseky, Projekt č.39.6 Splašková kanalizace Bučiská, Projekt č.39.7 Splašková kanalizace ul. Ve Včelíně, Projekt č.39.8 Splašková kanalizace místní části Chobol, Projekt č.39.9 Dešťová zdrž u školy, Projekt č.39.10 Rekonstrukce sběrače Dukelských hrdinů, Projekt č.39.11 ČOV Zubří - rekonstrukce II. etapa

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	15 054
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1425	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	15 054
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 199 000 000,0

Stav projekt. přípravy: REALIZACE

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury