

List opatření

Název opatření:	Slavičín - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_OP:	MO100059
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
15007	Hrádek na Vlárské dráze	42020230	Říka po ústí do toku Vlára
41219	Slavičín	42020230	Říka po ústí do toku Vlára

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521591	VaK Zlín - Slavičín, Hrádek ČOV	Říka	3.500000	-506659,579	-1182786,5
524011	Město Slavičín VK-Divnice	Říka	2.800000	-504667	-1182215
524012	Město Slavičín VK-Nevšová	Říka	11.20000	-509479	-1179264

Popis současného stavu:

Slavičín Hrádek: V místní části Slavičín Hrádek na VI. dráze je převážně vybudována dešťová kanalizace, v současnosti je postupně rekonstruována na jednotnou kanalizaci. Ta je napojena na kanalizační sběrač do ČOV Slavičín, která se nachází na východním okraji zástavby Hrádku. Odpadní vody z některých nemovitostí jsou dále likvidovány v septicích nebo žumpách s přepadem do dešťové kanalizace nebo přímo do vodoteče. ČOV Slavičín Hrádek byla realizována v 2. polovině devadesátých let. ČOV byla koncipována zejména pro odstraňování organického znečištění. Některé stavební i technologické části jsou fyzicky dožité a ČOV vyžaduje celkovou rekonstrukci a intenzifikaci. Slavičín: Ve Slavičíně je vybudována jednotná stoková síť, na kterou je napojena převážná část zástavby. V některých částech města však soustavná stoková síť není a nemovitosti jsou odkanalizovány přes septiky nebo jsou i OV vypouštěny do recipientů přímo bez čištění.

Popis navrhovaného stavu:

Slavičín Hrádek: Stávající kanalizační síť místní části Hrádek na Vlárské dráze bude doplněna několika novými stokami jednotné kanalizace. Stokou A 4-5-1 bude provedeno odkanalizování obytných domů v ul. Družstevní a stokou C2 budou odkanalizovány bytové domy v ulici Divnická. Rozsah stavby : Potrubí DN 250, 445 m. V rámci rekonstrukce ČOV bude provedena zejména rekonstrukce stávající linky dvoustupňového čištění na jednostupňovou aktivaci tj. nitrifikaci s předřazenou denitrifikací. Dále bude součástí stavby rekonstrukce kalového hospodářství včetně výstavby odvodňování kalu a doplnění měření a řídicího systému ČOV. Slavičín: V rámci předmětného projektu bude provedeno doplnění stávajícího systému jednotné kanalizace novými stokami jednotné a splaškové kanalizace tak, aby lokality stávajících nemovitostí, které jsou situovány uvnitř městské zástavby, byly odkanalizovány. Jedná se o odkanalizování rodinných domků na ulici Cihlářská (B 14, B 16) a na ulici Sedlářská. Nemovitosti, které není možno napojit gravitačně na kanalizační síť, budou odkanalizovány s využitím čerpacích stanic a výtlačných potrubí. Součástí stavby je rekonstrukce stávajícího kmenového sběrače ve Slavičíně (A). Rozsah stavby : Potrubí DN 250 – 400 1 245 m.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	System	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	1 690
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	1 690
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	44 300 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	31.12.2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:**Provozovatel:** Zlínská vodárenská a.s.**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury