

List opatření

Název opatření:	Valašské Meziříčí - výstavba a rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV	ID_OP:	MO100061
Typ opatření:	Výstavba a rekonstrukce kanalizace, intenzifikace ČOV	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41481	Valašské Meziříčí	40559000	Rožnovská Bečva po ústí do toku Bečva

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
534191	VaK Vsetín - ÚV Valašské Meziříčí	Vsetínská Bečva	62.90000	-498122.241	-1141585.1

Popis současného stavu:

V současnosti je město Valašské Meziříčí odkanalizováno kombinovaným systémem s převažujícím podílem jednotné kanalizace zakončené na městské ČOV situované v místní části Krásno nad Bečvou. Kanalizace a ČOV je ve správě VaK Vsetín. Odpadní vody od obyvatelstva, občanské vybavenosti a průmyslu jsou odváděny kanalizačními sběrači, které jsou zaústěny do hlavních kmenových stok. V případě oddílné kanalizace jsou dešťové odpadní vody svedeny samostatnými sběrači do nejbližších místních recipientů a následně do hlavního recipientu – řeky Bečvy. Do hlavních sběračů jsou napojeny kanalizace z místních částí města a předčištěné vody z ČOV nemocnice. Rovněž Masna, Osvětlovací sklo Lares a STS mají vlastní předčištění, z něhož jsou odpadní vody zaústěny do kanalizace. Fy Deza má vlastní mechanicko-biologickou ČOV v areálu závodu. Ostatní průmyslové podniky jsou na kanalizaci napojeny přímo, případně používají k likvidaci odpadních vod septiky či žumpy.

Část OV (lokalita Kouty) je svedena do čerpací stanice, odkud jsou OV čerpány do gravitační kanalizace. Celková délka kanalizace je 3 473 m (DN 250 - 800) a je odkanalizováno 90 % obyvatelstva.

Popis navrhovaného stavu:

Opatření bude řešeno v rámci projektu Čistá Bečva. Projekt č. 49.10. Kanalizace ulice Nad restaurací Oprchal, Projekt č. 49.11. Kanalizace Valašské Meziříčí - Štěpánov, Projekt č. 49.12. Kanalizace Valašské Meziříčí - Podlesí, oblast Ulička, Vrchovine, Projekt č. 49.13. Splašková kanalizace Valašské Meziříčí - Vodní ulice, Projekt č. 49.14. Kanalizace Podlesí - Podhájí, Projekt č. 49.15. Kanalizace Podlesí - Broky, Projekt č. 49.16. Splašková kanalizace Valašské Meziříčí - místní část Hrachovec - Vichury, Projekt č. 49.17. Kanalizace Valašské Meziříčí, Poličná, oblast Šlepnice II, na ulici Kouty, Projekt č. 49.18. Prodloužení kanalizace Poličná, Projekt 49.19. Prodloužení splaškové kanalizace Podlesí - Oznice, Projekt č. 49.20. Splašková kanalizace Valašské Meziříčí - Krhová, Hrádky, Hrádky I, Projekt č. 49.21. Kanalizace Krhová - Měšečky a Osyčí II, Projekt č. 49.22. Prodloužení kanalizace Valašské Meziříčí - Na Potůčkách II, Projekt č. 49.23. Obnova kanalizace Valašské Meziříčí, Projekt č. 49.24. Rekonstrukce sberače Zámecká, Projekt č. 49.25. Rekonstrukce shybky ul. Mostní, Projekt č. 49.26. Rekonstrukce ČS Juřinka, Projekt č. 49.27. Rekonstrukce zhlaví stokové sítě a DZ ČOV Valašské Meziříčí,

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ne	Gravitační:	16 388
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1450	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	1	Celkem [m]:	16 388
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 194 069 000,0

Stav projekt. přípravy: REALIZACE

Předpokládané datum dokončení stavby: 31.12.2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury