

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Březolupy - výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	MO100096
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01459	Březolupy	40868000	Březnice po ústí do toku Morava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
522701	SVK Uherské Hradiště - Březolupy VK	Březnice	10.00000	-528819,842	-1176422,6
523961	Obec Březolupy VK	Březnice	10.01000	-528439	-1176079

## Popis současného stavu:

V obci hospodaří zemědělské družstvo Jasenová (žumpa) a kožedělná provozovna DPK Zlín (neprodukuje technologické odpadní vody). V obci je vybudována jednotná kanalizace téměř ve všech ulicích, stoky jsou zaústěny do potoka (celkem 19 výustních objektů). Kanalizační stoky byly budovány většinou z betonových trub, v poslední době pak z PVC trub.

Výstavba kanalizace probíhala po etapách - nejstarší úseky jsou z r. 1948, další úseky byly postaveny r. 1966 a 1975 a nejnovější část (v západní části obce) je z r. 1993. Menší část stok je v majetku SVK a.s. Uherské Hradiště.

Údaje o kanalizaci - délka kanalizace je cca 8960 m DN300-600, 75 % obyvatel je napojeno na veřejnou kanalizaci

## Popis navrhovaného stavu:

V obci bude vybudován pravobřežní a levobřežní sběrač, do něhož budou zaústěny stávající stoky, část těchto stok bude rekonstruována. Dále budou dobudovány uliční stoky a stoky v těch ulicích obce, kde budou stávající stoky využity k odvádění extravilánových vod přímo do vodoteče. Pod obcí je navrhována mechanicko-biologická ČOV.

Orientační rozměry :

- jednotná kanalizace DN300-600, délka cca 4720m

- rekonstrukce jednotné kanalizace DN300-400, délka cca 1150m

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	System	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	10 396
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	10 396
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	1600	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		300	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 85 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR, DSP

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

## Poznámka:

**Provozovatel:** SVK a.s. Uherské Hradiště

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury