

List opatření

Název opatření	Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity	ID_OP	MO130110
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
41261	Uherské Hradiště / ZLK	40875000	Morava po soutok s tokem Olšava	
30445	Staré Město / ZLK	M156		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
401110000100	Morava	Povodí Moravy, s.p.	161,6	163,8

Popis současného stavu
<p>Koryto Moravy je v celém středním a dolním úseku (nad ústím Dyje) regulováno a po průchodu povodně v r. 1997 bylo opraveno a stabilizováno. Avšak zdaleka nedosahuje v dílčích úsecích požadované kapacity s bezpečným převýšením. Současná kapacita koryta v předmětném úseku Moravy, tj. mezi jezem Kunovský les a ústím Kudlovického potoka se pohybuje v mezích 675 až 700 m³.s⁻¹, požadovaná kapacita je $Q_{100} = 818 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.</p>

Popis navrhovaného stavu
<p>Návrh opatření je členěn do šesti úseků:</p> <p>1. - úprava hrází v prostoru mezi jezem a silnicí I/ 50 v Uh. Hradišti, kde je navržena úprava levobř. hrází, které umožní přelití povodňového průtoku do prostoru levobřežní inundace pod jezem, č.</p> <p>č. 2. - úprava pravobřežních hrází zamezujících přelití ve stejném úseku,</p> <p>č. 3. - ochranná hráze v inundačním území kolem Rybárny,</p> <p>č. 4 - úprava levobřežní hráze nad silnicí I/ 56 po Březnici,</p> <p>č. 5 - úprava hráze nad silnicí I/56, pravý břeh, č.</p> <p>6. - úprava hrází nad Březnicí, pravý břeh.</p>

Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)	cca Q_{20}	Q_{100}
Počet ohrožených obyvatel	4802	
Rozsah ohroženého území (ha)	499	
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)	352	

Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	270,0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	DŮR
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	03/12-11/13
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	Povodí Moravy, s.p.
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	Povodí Moravy, s.p.

Poznámka	
-----------------	--